

Junto se envia a lista de erros e omissões a qual foi aprovada por esta Câmara Municipal, através de despacho datado de 16 de Julho do corrente, conforme o disposto no nº 5 do artigo 61º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro de acordo com o relatório do autor do projecto, com o qual se concordou.

Nos termos do nº 6, do supra referido artigo e D.L. a mesma lista encontra-se publicitada e foi feita a sua junção às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, e notificados todos os interessados que adquiriram as peças do procedimento.

Mais se informa que o prazo de apresentação das propostas foi prorrogado até ao dia 20 de Julho de 2009, pelas 16h00m, tendo em atenção a aceitação dos erros e omissões acima identificados.

Estas alterações fazem parte integrante das peças do procedimento a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência.

Esclarece-se ainda que a lista de erros e omissões aprovada e a informação de prorrogação de prazo para apresentação das propostas encontram-se disponíveis no site deste Município, através do endereço, www.cm-grandola.pt.

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: CENTRO ESCOLAR DO CARVALHAL

LOCAL: CARVALHAL

DATA: 07/2009

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
	LISTA DE ERROS					
4	COBERTURAS					
4.1	Execução de cobertura em chapa termolacada, com duas camadas tipo "Sandwich" da Alaço ou equivalente C5 - 1000 sobre a laje de cobertura e isolamento térmico com poliestireno extrudido com 4 cm , tipo roofmate ou equivalente, incluindo acessórios de fixação, rufos em chapa de zinco e todos os trabalhos necessários.	m2	71,10			
5	ALVENARIAS					
5.4	Alvenaria de tijolo furado de barro vermelho, com 30x20x11, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em panos simples de muro na entrada do Centro Escolar com 0,15 m de espessura no limpo.	m2	37,80			
6	CANTARIAS					
6.1	Fornecimento e assentamento de soleiras em pedra tipo "Moleanos" amaciado com rebaixo ou não, segundo o mapa de vãos, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo vedantes, remates e todos os trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor:					
	Edifício 1º ciclo escolar					
	Soleiras interiores					
	Vm1 - 0,95x0,15	un	1,00			
	edifício nucleo central					
	Soleiras interiores					
	Vm1 - 0,95x0,15	un	3,00			
	Soleiras exteriores					
	Va11 - 2,23x0,21	un	1,00			

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: CENTRO ESCOLAR DO CARVALHAL

LOCAL: CARVALHAL

DATA: 07/2009

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
	REVESTIMENTOS					
7	PAREDES/TECTOS					
7.3	Muro exterior rebocado, com reboco de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo aditivo anti-fendilhante, impermeabilizante, de acordo com mapa de acabamentos e todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	-55,33			
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS					
9.1	Fornecimento e assentamento de pavimento em mosaico de grês porcelânico com 0,30 x 0,30 m, tipo "MARONAGRÊS" ou equivalente, Ref. 33, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo betonilha de assentamento com 5 cm de espessura em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, betunagem das superfícies e rodapé em mosaico de grês porcelânico, tipo "MARONAGRÊS" W. Ref. 33 com 0,30 x 0,08 m.	m2				
	Edifício pré - escolar pavimentos		6,05			
	Edifício 1º ciclo escolar pavimentos		2,54			
	Edifício Núcleo Central pavimentos		12,81			
9.2	Fornecimento e assentamento de pavimento em Linóleo com 2mm de espessura, tipo "MARMOLEUM REAL" ou equivalente Ref. 3077, assente com colagem directa, nos locais definidos em mapa de acabamentos, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2				
	Edifício Núcleo Central		5,00			

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: CENTRO ESCOLAR DO CARVALHAL

LOCAL: CARVALHAL

DATA: 07/2009

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
9.3	Fornecimento e assentamento de rodapé e, réguas de MDF com 0,08 x 0,016, assente por pregagem directa com buchas e parafusos, nos locais definidos em mapa de acabamentos, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.					
	Edifício 1º Ciclo Escolar	ml	6,22			
	Edifício Núcleo Central	ml	2,10			
10	SERRALHARIAS					
10.1	Fornecimento e assentamento de caixilharias em alumínio termolacado tipo Manuel Ferreira ou equivalente, sistema "4100", com as cores indicadas no projecto, com vidros duplos 5+8+5mm, fechos e ferragens de acordo com as prescrições do fabricante, incluindo estores de PVC com isolamento acústico, silicone e vedantes e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o mapa de vãos e desenhos de pomenor					
	Edifício Núcleo Central Va3 (2,10x1,40)	un	1,00			
	Va12 (3,00x2,60)	un	1,00			
	Va15 (3,15x1,40)	un	1,00			
11	CARPINTARIAS					
11.1	Fornecimento e assentamento de porta interior em Placarol tipo "Madeimóvel" série "ML" ou equivalente, boleada, fechos e ferragens de acordo com as prescrições do fabricante e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o mapa de vãos e desenhos de pomenor.					
	Edifício Núcleo Central Vm1 (0,95x2,05)	un	3,00			

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: CENTRO ESCOLAR DO CARVALHAL

LOCAL: CARVALHAL

DATA: 07/2009

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
12	EQUIPAMENTO SANITÁRIO					
	Fornecimento e montagem de urinol, incluindo todos os acessórios, remates e sujeições de montagem e todos os trabalhos necessários e complementares.	un				
12.3	Edifício 1º ciclo escolar		1,00			

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: CENTRO ESCOLAR DO CARVALHAL

LOCAL: CARVALHAL

DATA: 07/2009

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
<u>LISTA DE OMISSÕES</u>						
ALVENARIAS						
1	Alvenaria simples de tijolo furado de barro vermelho, com (30x20x11), assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em platibandas, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	316,10			
2	Alvenaria simples de tijolo furado de barro vermelho, com (30x20x11), assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em muretes de apoio á cobertura,, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	186,00			
3	Alvenaria simples de tijolo furado de barro vermelho, com (30x20x15), assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em muretes de apoio á cobertura,, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	36,10			
4	Alvenaria simples de tijolo furado de barro vermelho, com (30x20x22), assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em muretes de apoio á cobertura,, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	23,40			
CANTARIAS						
1	Fornecimento e assentamento de soleiras em pedra tipo "Moleanos" amaciado com rebaixo ou não, segundo o mapa de vãos, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo vedantes, remates e todos os trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pomenor.					

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: CENTRO ESCOLAR DO CARVALHAL

LOCAL: CARVALHAL

DATA: 07/2009

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
	Edifício 1º ciclo escolar Vm3 (1,40x0,15 m)	un	1,00			
	idem, idem de peitoris, idem com 0,04 m esp.					
	Edifício pré - escolar Va6	un	2,00			
	CARPINTARIAS					
1	Fornecimento e assentamento de armário (Ar1) embutidos com portasm, aros e batentes em MDF 19 mm para pintar incluindo trabalhos complementares de acordo com o mapa de armários e desenhos de pormenor.	un	4,00			