

MAPA DE QUANTIDADES

OBRA: Requalificação Urbanística da Entrada Poente de Grândola e Reconstrução/Ampliação do Cine Teatro



LOCAL: GRÂNDOLA

DATA: 10/2008

EXEC.

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
LISTA DE QUANTIDADES A ADICIONAR AO MAPA DE QUANTIDADES INICIAL						
LISTA DE ERROS						
3	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CT/SMFOG					
3.12	GUARNECIMENTO DE VÃOS					
	Fornecimento e assentamento de porta em painéis/ de lamelado, folheado a mogno, com encabeços de 1 cm maciços na mesma madeira, esp. de 0,04 , lacada na cor branca aros/painéis com largura da parede e guarnições, com 8x2 cm na mesma madeira , com 3 dobradiças por folha, puxador conf. esp. do fornecedor, fechadura , incluindo todos os trabalhos complementares necessários.					
3.12.9	V19 - 1,00X2,00 m - com 1 folha de abrir.	un	1,00			
	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio anodizado- tipo "série A . 040 Extrusal" ou equivalente com vidro duplo (6+10+6) e todos os trabalhos complementares necessários. Deverá ser cumprido o projecto de acustica e a porta satisfazer as especificações técnicas para isolamento sonoro (VD1) para envidraçados tipo 1					
3.12.40	V58 -(1,00x2,35 m) - c/ 1 folha oscilobasculante	un	2,00			
3.19	PINTURAS					
	Pintura com tinta plástica p/interiores "Charme,semi-acetinado, da Robbialac ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários.					
3.19.2	b) Em tectos	m2	210,00			

MAPA DE QUANTIDADES

OBRA: Requalificação Urbanística da Entrada Poente de Grândola e Reconstrução/Ampliação do Cine Teatro



LOCAL: GRÂNDOLA

DATA:10/2008

EXEC.

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
3.20	REDE DE ÁGUAS/ COMB. INCÊNDIOS					
3.21.9	Extintores de Pó Químico ABC.	un	2,00			
3.26	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS					
3.26.4	ILUMINAÇÃO NORMAL					
	Fornecimento e montagem de luminárias e respectivos acessórios eléctricos (inclui lâmpadas e transformadores quando necessário):					
3.26.4.1	<i>Luminária tipo:</i>					
	F12	un	-1,00			
	F13	un	1,00			
	F18	un	1,00			
3.26.6	REDE DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS					
3.26.6.3	Sirene de alarme Roshni com base curta, ref. RO/R/S/3 (p/interior)-PETRÓNICA, ou equivalente	un	1,00			
4	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ENTRADA POENTE DE GRANDOLA					
4.1	PAISAGISMO					
4.1.1	ZONA 1 - RUA DR.JOSÉ PEREIRA BARRADAS					
4.1.1.3	PAVIMENTOS EXTERIORES					
4.1.1.3.1	Desempeno de fundo de caixa, incluindo compactações, enchimento de depressões em tou-venant, considerando uma espessura média de 0,10 m.	m2	180,00			

MAPA DE QUANTIDADES

OBRA: Requalificação Urbanística da Entrada Poente de Grândola e Reconstrução/Ampliação do Cine Teatro



LOCAL: GRÂNDOLA

DATA:10/2008

EXEC.

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
4.1.1.3.6	Rega de impregnação betuminosa MC-70 e rega de colagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	180,00			
4.1.1.3.7	Betão betuminoso com 0,08 m de espessura, incluindo espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	180,00			
4.2	INFRAESTRUTURAS					
4.1.2	ZONA 2 - REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DR. JACINTO NUNES.					
4.1.2.2	PAVIMENTOS EXTERIORES					
4.1.2.2.5	Fornecimento e colocação de lancil em betão pré-fabricado do tipo "Soplaca, refª L15", com 0,25x0,15x1 m, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	ml	18,40			
4.1.2.5	PLANTAÇÃO					
4.1.2.5.4	Fornecimento e instalação de tapete de relva com as espécies abaixo indicadas, ou equivalentes na sua constituição, incluindo o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários e complementares. 60% Festuca arundinacea; 30%					
4.1.2.6	Lolium perene e 10% Poa pratensis	m2	-38,00			
4.1.2.6	REDE DE REGA					
4.1.2.6.1	Fornecimento e colocação de rede de rega tipo Unter, incluindo tubagem em PEAD, ligações á rede de água, sistemas de controle, pulverizadores e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.	m2	66,00			

MAPA DE QUANTIDADES

OBRA: Requalificação Urbanística da Entrada Poente de Grândola e Reconstrução/Ampliação do Cine Teatro



LOCAL: GRÂNDOLA

DATA:10/2008

EXEC.

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
4.2.2	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS					
4.2.2.1	MOVIMENTO DE TERRAS					
	Escavação mecânica em abertura de valas para colector e ramais de sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessários					
4.2.2.1.1	complementares.	m3	759,15			
	Colocação de almofada de areia para assentamento e protecção da tubagem de colector e ramais de sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessários e					
4.2.2.1.2	complementares.	m3	110,95			
	Colocação de terra cirandada da própria vala para assentamento e protecção da tubagem, incluindo todos os trabalhos necessários e					
4.2.2.1.3	complementares.	m3	648,20			
	Espalhamento dos produtos sobrantés.					
4.2.2.1.4		m3	110,95			
4.2.3	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
	CAIXAS DE VISITA; SUMIDOUROS					
4.2.3.4	E BOCAS DE LOBO					
	Execução de caixa de visita circular, em anéis de betão pré-fabricado, rebocadas, incluindo escavação, soleira em betão simples, degraus, tampa em ferro fundido, movimento de terras e todos os trabalhos necessários e complementares:					
4.2.3.4.1	Com uma altura média de 1,60 m	un	1,00			
4.2.5	INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES					
4.2.5.5	Câmara de visita permanente tipo NR1.	un	1,00			

MAPA DE QUANTIDADES

OBRA: Requalificação Urbanística da Entrada Poente de Grândola e Reconstrução/Ampliação do Cine Teatro



LOCAL: GRÂNDOLA

DATA:10/2008

EXEC.

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
LISTA DE QUANTIDADES A ADICIONAR AO MAPA DE QUANTIDADES INICIAL						
LISTA DE OMISSÕES						
3	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CT/SMFOG					
1	Desmontagem e remoção de todas as portas interiores existentes (8 un.), incluindo alargamento do vão quando necessário, reparação/correção de vergas e ombreiras, limpeza, remoção e encaminhamento dos RCD para destino adequado, conf. P.P.G.R.C.D.	vg	1,00			
2	Desmonte e remoção para local adequado de todos os tubos de queda em zinco e respectivos funis, incluindo todos os trabalhos necessário (+/- 24 ml).	vg	1,00			
3	Fornecimento e montagem de guarda em aço inox, barra 50x5 mm , com 0,90 m de altura, conf. Peças desenhadas do projecto de arquitectura, incluindo todas as fixações necessárias, acessórios e todos os trabalhos complementares.	ml	10,80			
4	Fornecimento e montagem de escada de serviço "tipo bombeiro" em aço inox, c/o numero de degraus indicados nas Peças desenhadas do projecto de arquitectura, incluindo todas as fixações necessárias, acessórios e todos os trabalhos complementares.	un	1,00			

MAPA DE QUANTIDADES

OBRA: Requalificação Urbanística da Entrada Poente de Grândola e Reconstrução/Ampliação do Cine Teatro



LOCAL: GRÂNDOLA

DATA:10/2008

EXEC.

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
5	Fornecimento e montagem de torneira de cozinha "tipo Minta da Grohe" ou equivalente, incluindo todas as ligações, acessórios e trabalhos complementares necessários.	un	2,00			
6	Fornecimento e colocação de sinalização passiva do tipo fotoluminescente, de acordo com projecto de segurança contra incêndios.	vg	1,00			
7	Fornecimento e assentamento de tubo de queda (águas pluviais) em tubos de queda em zinco , segundo desenho dos tubos de queda existentes, incluindo pintura e todos os acessórios e ligações necessárias.	ml	24,00			
8	Fornecimento e assentamento de funis de descarga dos tubos de queda , em zinco , segundo desenho dos existentes, incluindo pintura e todos os acessórios e ligações necessárias.	un	6,00			
9	Isolamento térmico das lajes das varandas , conf. Pormenores da arquitectura, incluindo ,todos os trabalhos necessários .	m2	28,80			
10	Fornecimento e montagem de termoacumulador eléctrico, para instalação moral, com capacidade de 80 L, potência de 1200 W, corrente monofásica, com as seguintes características técnicas: Tanque em aço vitroporcelanato; pintura epoxy; isolamento em poliuretano expandido; válvula de segurança tarada para 8 Bar; Termostato de regulação. Incluindo todas as ligações, todos os acessórios e todos os trabalhos complementares necessários.	un	1,00			

MAPA DE QUANTIDADES

OBRA: Requalificação Urbanística da Entrada Poente de Grândola e Reconstrução/Ampliação do Cine Teatro



LOCAL: GRÂNDOLA

DATA: 10/2008

EXEC.

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
4.1.2	<p>ZONA 2 - REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DR. JACINTO NUNES.</p> <p>Demolição da fonte existente, incluindo limpeza e remoção dos RCD, para local adequado, e todos os trabalhos complementares necessários.</p>	vg	1,00			
4.1.3	<p>ZONA 3 - REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM ROSÁRIO COSTA</p> <p>Fornecimento e colocação de guarda-corpos em aço-inox 316 nas escadas de acesso ao jardim, incluindo fundações e todos os trabalhos necessários e complementares.</p>	ml	13,50			