



**“Requalificação Urbanística da Entrada Poente de Grândola e Reconstrução /
Ampliação do Cine-Teatro Grandolense - SMFOG - Música Velha”**

No seguimento do lançamento do concurso público da empreitada em epígrafe, vem um dos concorrentes, e de acordo com a nova legislação da contratação pública apresentar a lista de erros e omissões que seguidamente se anexa.

Nestas condições e de acordo com o n.º 3 art.º 61º do Dec-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o prazo fixado para a apresentação das propostas suspende-se, desde o termo do quinto sexto daquele prazo até à publicitação da decisão prevista no n.º 5 do mesmo artigo, ou não havendo decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo.

PROCESSO DE ERROS E OMISSÕES DE CONCURSO

LISTAGEM DE ERROS						
ARTIGO	DESCRIÇÃO	UD	DONO DE OBRA	UDRA	DIFERENÇA	
3.12	GUARNECIMENTO DE VÃOS					
3.12.40.1	V58 - (1,00x2,35 m) - c/ 1 folha oscilobasculante	un	2	4		2
3.17.16	Fornecimento e montagem de toalheiros, modelo Smile, tipo "Sanindusa" ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários.	un	6	7		1
3.26	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS					
3.26.4	ILUMINAÇÃO NORMAL					
3.26.4.1	Fornecimento e montagem de luminárias e respectivos acessórios eléctricos (inclui lâmpadas e transformadoras quando necessário): Luminária tipo: F12 F13 F18	un un un	13 13 5	17 14 6		4 1 1
3.20	REDE DE ÁGUAS/ COMB. INCÊNDIOS					
3.21.3	a) Diâm. Int 65mm	m	2,82	6,00		3,18
3.21.9	Extintores de Pó químico	un	23	25		2
4.1.1.3	PAVIMENTOS EXTERIORES					
4.1.1.3.1	Desempeno de fundo de calça, incluindo compactações, enchimento de depressões em tout-venant, considerando uma espessura média de 0,10m	m2	2.930,00	5.075,20		2.145,20
4.1.1.3.6	Regra de impregnação betuminosa MC-70 e regra de colagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	2.830,00	5.075,20		2.145,20
4.1.1.3.7	Betão betuminoso com 0,08m de espessura, incluindo espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares. Execução de passeadeiras indicadas em planta com pintura a quente de traço com 0,50m de largura, incluindo pré marcação e todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	2.930,00	5.075,20		2.145,20
4.1.1.3.8		un	4	5		1
4.1.2.6	REDE DE REGA					
4.1.2.6.1	Fornecimento e colocação de rede de rega tipo Hunter, incluindo tubagem em PEAD, ligações à rede de água, sistemas de controlo, pulverizadores e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.	m²	500	1296,11		796,11
4.1.3.3.3	Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa com 0,73m de profundidade para receber pavimento em betão betuminoso, incluindo a regularização, compactação de fundo e todos os trabalhos necessários, remoção e encaminhamento dos RCD para destino adequado, conf. P.P.G.R.C.D.	m2	1603,00	1985,79		382,79
4.1.3.3.8	Execução de camada de material cascalhento com 0,20m de espessura nas áreas com pavimento em betão betuminoso, incluindo espalhamento e compactação do solo e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários e complementares.	m2	1.603,00	1985,79		382,79
4.1.3.3.9	Execução de camada de sub-base em material granular com 0,20m em camadas independentes de 0,10m depois do recalque, nas áreas com pavimento em betão betuminoso, incluindo espalhamento e compactação e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários e complementares.	m2	1.603,00	1985,79		382,79

PROCESSO DE ERROS E OMISSÕES DE CONCURSO

LISTAGEM DE ERROS						
ARTIGO	DESCRIÇÃO	UD	DONO DE OBRA	UDRA	DIFERENÇA	
4.1.3.3.10	Execução de camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m em camadas independentes de 0,10m depois do recalque, nas áreas com pavimento em betão betuminoso, incluindo espalhamento e compactação e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários e complementares.	m2	1.603,00	1985,79	382,79	
4.1.3.3.11	Execução de camada de binder (mistura betuminosa densa) com 0,06m depois do recalque, nas áreas com pavimento em betão betuminoso, incluindo rega de impregnação e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários e complementares.	m2	1.603,00	1.789,00	186,00	
4.1.3.9.1	Fornecimento e instalação de tapete de relva com as espécies abaixo indicadas ou equivalentes na sua constituição, incluindo o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessário e complementares	m2	323,60	381,50	57,90	
4.2.5.5	Câmara de visita permanente tipo NR1.	un	17	24	7	
4.1.2.2.5	Fornecimento e colocação de laçoi em betão pré-fabricado do tipo "Soplaças, ref. L15", com 0,25x0,15x1 m, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	ml	126,40	156,84	30,44	
4.1.2.3.5	Fornecimento e colocação de vedação em aço-inox 316 na envolvente do jardim, incluindo fundações e todos os trabalhos necessários e complementares	ml	70,00	105,00	35,00	
4.1.2.5.4	Fornecimento e instalação de tapete de relva com as espécies abaixo indicadas ou equivalentes na sua constituição, incluindo o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários e complementares.	m²	558,00	641,74	83,74	
4.1.3.6.1	Fornecimento e plantação das árvores abaixo indicadas, bem conformadas, isentas de doenças, raízes com torção, com sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura e tapamento da cova, fertilização localizada, rega e todos os trabalhos necessários e complementares					
4.1.3.6.1.1	CS - Citrus sinensis (h= 1,50 a 2,0 m ou PAP 6-8 cm)	un	12	13	1	
4.2.4.2.3	Cabo LSAVAV 2X16, instalado em vasa.	m	640,00	1258,20	618,20	

PROCESSO DE ERROS E OMISSÕES DE CONCURSO

LISTAGEM DE OMISSÕES

LISTAGEM DE OMISSÕES	
1	ARQUITECTURA E ESTRUTURA
1.1	Demolição de escadas interiores do piso 0 ao piso 1
1.2	Remoção das cadeiras existentes e de todo o restante mobiliário
1.3	Desmontagem e remoção de todas as portas interiores
1.4	Demolição da chaminé
1.5	Execução de pintura intumescente na estrutura metálica dos artigos 3.6.1-3.6.5 e 3.18.3
1.6	Execução de selagens corta-fogo
1.7	Execução de impermeabilização da cobertura com telas asfálticas (Artº 3.9.5) - apenas está previsto emulsão betuminosa
1.8	Fornecimento e montagem de Torneira lava-loiças
1.9	Fornecimento e montagem de Secadores de mãos - está prevista instalação eléctrica mas não estão contabilizados na arquitectura
1.10	Execução de rede eléctrica para iluminação dos balcões - está prevista na arquitectura mas não há indicação nas instalações eléctricas
1.11	Fornecimento e montagem de escápula de ferro em caixas
1.12	Fornecimento e colocação de tela plástica na laje do piso térreo conforme pormenor do desenho 6.1
1.13	Fornecimento e colocação de isolamento térmico tipo roofmate 3cm e de filme impermeabilizante em cobertura acessíveis conforme pormenor do desenho 6.1
1.14	Impermeabilização com telas asfálticas de caixas e plalibandas
1.15	Execução de enchimentos nas portas de entrada, conforme vermelhos e amarelos do alçado norte e poente
1.16	Fornecimento e assentamento de portas corta-fogo, de acordo com vãos de caminho de evacuação
1.17	Fornecimento e assentamento de barras antipânico de acordo com vãos de caminho de evacuação
1.18	Remoção de guardas existentes ao nível do piso 0 e balcão
1.19	Fornecimento e assentamento de gradeamento em aço inox conforme desenho 5.12
1.20	Fornecimento e montagem de escadas de acesso à cobertura, conforme desenho 6.12
1.21	Guardamento de vãos Fornecimento e assentamento de porta na i.s. deficientes (V19) (não é referido em mapa de quantidades, mas representado no mapa de vãos) - art.º3.12
1.22	Localização do sistema de bombagem, e respectivo lay-out
1.23	Execução de limpeza final de Obra
1.24	Abertura e tapamento de roços, bem como todos os trabalhos de construção civil, para apoio da Empreitada de Águas e Esgotos, em conformidade com caderno de encargos.
1.25	Abertura e tapamento de roços, bem como todos os trabalhos de construção civil, para apoio da Empreitada de Instalações Eléctricas e ITED, em conformidade com caderno de encargos.
2	INSTALAÇÕES
2.1	Fornecimento e montagem de termoacumulador (piso 2)
2.2	Execução de madiços para unidade exterior Roof-Top e para a unidade exterior de VRV.
2.3	Fornecimento e colocação de sinalética do tipo fotoluminescente em botoneiras, quadros eléctricos, extintores, elevador, portas Corta-fogo conforme CE de segurança
2.4	Execução de alimentação de coluna húmida com válvula (rede de incêndios)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2008

LISTAGEM DE OMISSÕES

2.5	Sifões de pavimento
3	ARRANJOS EXTERIORES
3.1	Execução de manutenção durante um ano, conforme previsto em CE
3.2	Lavagem e desinfecção das condutas de infra-estruturas após a sua execução, conforme CE
	RUA DR JOSÉ PEREIRA BARRADAS
3.3	Fornecimento e assentamento do Sinal de trânsito
3.4	Execução de pinturas de lugares de estacionamento
3.5	Execução de pinturas no betuminoso
3.6	Remoção de pavimento existente em calçada
	JARDIM DR JACINTO NUNES
3.7	Demolição da fonte existente
	JARDIM ROSÁRIO COSTA
3.8	Demolição da fonte existente
3.9	Remoção e posterior recolocação de estátua
3.10	Demolição de muretes que delimitam os canteiros, incluindo degraus
3.11	Remoção de bancos
3.12	Remoção de postes de iluminação
3.13	Demolição de pavimento em placas de betão, e em calçada