






FOLHA DE MEDIÇÃO								
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO						mal-16
		BAIRROS PERIFÉRICOS						PAULA BRITO
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
1	ESTALEIRO Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro no final da obra e todos os trabalhos complementares necessários à execução da obra, de acordo com legislação em vigor.	vg	1				1,00	1,00
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS Implementação, desenvolvimento e coordenação do projecto de segurança e saúde da obra, incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1				1,00	1,00
2.2	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD), incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, conf. Legislação em vigor.	vg	1				1,00	1,00
3	BAIRRO DA TIRANA - RUA EVARISTO SOUSA GAGO MOVIMENTO DE TERRAS Regularização de fundo de caixa na ligação da Rua Evaristo Sousa Gago com a rotunda do IC1	m2	1				419,00	419,00
3.1								


MUNICÍPIO MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
30.05.2016




FOLHA DE MEDIÇÃO								
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO						mal-16
		BAIRROS PERIFÉRICOS						PAULA BRITO
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
3.2	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de tout-venant de 1ª, com 0,10 de espessura média para execução da base, com largura média de 4,50 m	m2	1				419,00	419,00
3.3	abertura de vala para posterior colocação de caleira com grelha para escoamento de águas pluviais, com 0,20x0,20. As terras provenientes da escavação poderão ser espalhadas e compactadas na plataforma da estrada	ml	1	5,00			5,00	5,00
3.4	Fornecimento e aplicação de caleira e grelha, em ferro fundido classe D400, com secção 0,20x0,20	ml	1	5,00			5,00	5,00
3.5	reperfilamento da vala de modo a dar-lhe a inclinação necessária ao escoamento da água para a zona baixa do terreno	ml	1	95,00			95,00	150,00
		ml	1	20,00			20,00	
		ml	1	35,00			35,00	
3.6	Fornecimento, espalhamento e compactação de tou-venant de 1ª na zona da vala, aberta na Rua Evaristo Sousa Gago a quando da execução duma rede de águas, com espessura média de 0,10	m2	1	292,10	0,60		175,26	175,26
4	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
4.1	Levantamento das tampas das caixas de visita incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas á nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares	un	1	7,00			7,00	7,00
4.2	Escavação, para abertura de caixa, a uma profundidade de 0,15m incluindo regularização e compactação, em passeios, incluindo transporte a operador licenciado	m2	1	259,00			259,00	259,00

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
 30 05 2016




FOLHA DE MEDIÇÃO								
								mal-16
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO						
		BAIRROS PERIFÉRICOS						PAULA BRITO
Refº	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
4.3	Fornecimento e aplicação de pavimento pré-fabricado de betão do tipo H6 com 5,5 de espessura, incluindo abertura de caixa e aplicação de almofada de areia, com 0,10 de espessura, betumagem das juntas com traço de areia e cimento, para pavimentação dos passeios da rua Evaristo Sousa Gago, nas zonas em falta, assinaladas em planta, e todos os trabalhos necessários e complementares	m2	1	259,00			259,00	259,00
5	PAVIMENTAÇÃO - BETUMINOSO							
5.1	Fresagem do pavimento, numa faixa com 1,00 m de largura e com uma espessura média de 5 cm, ao longo de toda a extensão do troço a pavimentar, junto ao passeio do lado esquerdo do arruamento, incluindo transporte a estaleiro municipal, para posterior aplicação em caminhos de terra batida, e todos os trabalhos necessários e complementares	m2	1	296,20	1,00		296,20	296,20
5.2	idem, na parte final do arruamento para baixar cota e permitir o escoamento da água (ver zona assinalada em planta)	m2	1	82,00			82,00	82,00



FOLHA DE MEDIÇÃO								
								mal-16
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO						
		BAIRROS PERIFÉRICOS						PAULA BRITO
Ref#	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
5.3	Fornecimento e Aplicação de rega de impregnação e colagem, incluindo limpeza prévia de toda a superfície a pavimentar e todos os trabalhos complementares necessários.							
	RUA EVARISTO SOUSA GAGO							
5.3.1		m2	1	1.775,00			1.775,00	
5.3.2	Ligação à Rotunda do IC1	m2	1	382,00			382,00	
								2.157,00
5.4	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m após compactação, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares. Medição	m2	1	2.157,00			2.157,00	2.157,00
6	BAIRRO DO ISAIAS - RUA 22 DE JANEIRO E RUA 1ª DE MAIO PAVIMENTAÇÃO - BETUMINOSO							
6.1	Fresagem do pavimento, numa faixa com 1,00 m de largura e com uma espessura média de 5 cm, ao longo de toda a extensão do troço a pavimentar, junto aos passeios, incluindo transporte a estaleiro municipal, para posterior aplicação em caminhos de terra batida, e todos os trabalhos necessários e complementares							
	RUA 22 DE Janeiro	m2	1	228,00	1,00		228,00	
		m2	1	182,78	1,00		182,78	
		m2	1	57,75	1,00		57,75	
	Rua 1ª de maio	m2	1	189,32	1,00		189,32	
		m2	1	203,50	1,00		203,50	
								861,35
6.2	Fornecimento e Aplicação de rega de impregnação e colagem, incluindo limpeza prévia de toda a superfície a pavimentar e todos os trabalhos complementares necessários. (medido no desenho)	m2	1				2.857,00	2.857,00


Câmara Municipal de Grândola
 Assessoria Municipal
 Aprovado em 30 05 2016
 Assinado por: _____



FOLHA DE MEDIÇÃO								
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO						mal-16
		BAIRROS PERIFÉRICOS						PAULA BRITO
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
6.3	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m após compactação, incluindo todos os trabalhos . medição 6.2	m2					2.857,00	2.857,00
6.4	Levantamento das tampas das caixas de visita incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas á nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares	un	1	9,00			9,00	9,00
AMEIRAS DE BAIXO - BAIRRO DA LINHA - RUA B								
7	MOVIMENTO DE TERRAS							
7.1	Regularização de fundo incluindo compactação e todos os trabalhos	m2	1	744,00	4,50		3.348,00	3.348,00
7.2	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de tout-venant de 1ª, com 0,10 de espessura média para execução da base, com largura média de 4,50 m	m2	1	744,00	4,50		3.348,00	3.348,00
7.3	Limpeza e reperfilamento das valas de modo a dar-lhe a inclinação necessária ao escoamento da água para a zona baixa do terreno, incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado	ml	1	746,00			746,00	
		ml	1	564,00			564,00	
								1.310,00
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL								
7.4	Levantamento das tampas das caixas de visita incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas á nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares	un	16					16,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
 A 30 de Maio de 2016
 30 05 2016



FOLHA DE MEDIÇÃO								
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO						mal-16
		BAIRROS PERIFÉRICOS						PAULA BRITO
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
7.5	PAVIMENTAÇÃO - BETUMINOSO Aplicação de rega de impregnação e colagem, incluindo limpeza prévia de toda a superfície a pavimentar e todos os trabalhos complementares necessários.	m2	1	744,00	4,00		2.976,00	2.976,00
7.6	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m após compactação, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	1	744,00	4,00		2.976,00	2.976,00
7.7	regularização de bermas e valetas (med nº 7.3), incluindo reposição de tout-venant onde necessário	ml	1				1.310,00	1.310,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
Aprovado em sessão de 30 de Maio de 2016
Aprovado em reunião de 30 de Maio de 2016