

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: " PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS 2024 "

LOCAL: Grândola

out/24

Exc. T.A

IMPORTÂNCIAS

Artg.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
1	ESTALEIRO					
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro no final da obra e todos os trabalhos complementares necessários à execução da obra, de acordo com legislação em vigor.	vg	1,00			
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS					
2.1	Implementação, desenvolvimento e coordenação do projecto de segurança e saúde da obra, incluindo todos os meios humanos , equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1,00			
2.2	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD), incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, conf. Legislação em vigor.	vg	1,00			
3	PAVIMENTAÇÕES					
3.1	Trabalhos preparatórios					
3.1.1	Execução de fresagem, numa espessura média de 5 cm, incluindo remoção, carga e transporte da camada superficial de betuminoso existente a operador licenciado de gestão de resíduos de acordo com (PPGRCD).					
3.1.1.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS	m2	1270,94			
3.1.1.2	BAIRRO DOS CADOÇOS	m2	2728,26			
3.1.1.3	ALDEIA DA JUSTA	m2	1909,75			
3.1.1.4	SILHA DO PASCOAL	m2	105,90			
3.1.1.5	CANAL CAVEIRA	m2	3473,28			
3.1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos para abertura de caixa com 0,25 m em faixa de rodagem, incluindo remoção e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.					
3.1.2.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	m3	175,27			
3.1.2.2	SILHA DO PASCOAL	m3	290,25			

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: " PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS 2024 "

LOCAL: Grândola

out/24

Exc. T.A

IMPORTÂNCIAS

Artg.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
3.1.3	Remoção, carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes a operador licenciado de gestão de resíduos de acordo com (PPGRCD).					
3.1.3.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	m3	175,27			
3.1.3.2	SILHA DO PASCOAL	m3	290,25			
3.1.4	Fornecimento e execução de base em tout-venant de 1º calcário, com 0,20 m de espessura, regularizado regado e compactado pronto para aplicação de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.					
3.1.4.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	m2	701,06			
3.1.4.2	SILHA DO PASCOAL	m2	1161,00			
3.2	Pavimentação					
3.2.1	Aplicação de rega de impregnação e colagem, incluindo limpeza prévia de toda a superfície a pavimentar e todos os trabalhos complementares necessários.					
3.2.1.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS	m2	3642,44			
3.2.1.2	BAIRRO DOS CADOÇOS	m2	6352,98			
3.2.1.3	ALDEIA DA JUSTA	m2	4970,99			
3.2.1.4	SILHA DO PASCOAL	m2	1570,00			
3.2.1.5	CANAL CAVEIRA	m2	9072,51			
3.2.2	Betão betuminoso AC 14 surf ligante, com 0,05m de espessura, incluindo espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares					
3.2.2.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS	m2	3642,44			
3.2.2.2	BAIRRO DOS CADOÇOS	m2	6352,98			
3.2.2.3	ALDEIA DA JUSTA	m2	4970,99			
3.2.2.4	SILHA DO PASCOAL	m2	1570,00			
3.2.2.5	CANAL CAVEIRA	m2	9072,51			
3.3	Passeios, Lancis e Caleiras					
3.3.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos para abertura de caixa em caleiras moldadas, incluindo remoção e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.					
3.3.1.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	m3	2,35			

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: " PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS 2024 "

LOCAL: Grândola

out/24

Exc. T.A

IMPORTÂNCIAS

Artg.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
3.3.2	Remoção, carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes a operador licenciado de gestão de resíduos de acordo com (PPGRCD).					
3.3.2.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	m3	2,35			
3.3.2.2	CANAL CAVEIRA	m3	12,75			
3.3.3	Fornecimento e execução de base de assentamento com 0,05 m em argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.					
3.3.3.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	m3	1,62			
3.3.4	Fornecimento e assentamento de Cubos de Granito (11 x 11 cm) na execução de caleiras moldadas incluindo incluindo betonagem de juntas bem como todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.					
3.3.4.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	m2	14,70			
3.3.5	Fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado do tipo L12 com (12/15 x 20 cm), execução de fundação em betão ciclópico (25 x 25 cm), incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.					
3.3.5.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	ml	75,00			
3.3.5.2	CANAL CAVEIRA	ml	92,00			
3.3.6	Execução de rebaixamento de lancil em betão pré-fabricado do tipo L12 existente em passeio para passadeira, , incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.					
3.3.6.1	CANAL CAVEIRA	ml	7,00			

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: " PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS 2024 "

LOCAL: Grândola

out/24

Exc. T.A

IMPORTÂNCIAS

Artg.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
4	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
4.1	Levantamento das tampas das caixas de Saneamento, e caixas PT incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas à nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares					
4.1.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS	un	24,00			
4.1.2	BAIRRO DOS CADOÇOS	un	25,00			
4.1.3	ALDEIA DA JUSTA	un	16,00			
4.1.4	SILHA DO PASCOAL	un	1,00			
4.1.5	CANAL CAVEIRA	un	57,00			
4.2	Levantamento das grelhas e aros de Sumidouros Pluviais incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas à nova cota do pavimento, bem como todos os trabalhos necessários e complementares					
4.2.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS	un	20,00			
4.2.2	BAIRRO DOS CADOÇOS	un	2,00			
4.2.3	CANAL CAVEIRA	un	14,00			
4.3	Levantamento das tampas de válvula de água incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas à nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares					
4.3.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	un	3,00			
4.3.2	ALDEIA DA JUSTA	un	5,00			
4.3.3	CANAL CAVEIRA	un	6,00			
4.4	Fornecimento e montagem de grelhas e aros antirroubo de Sumidouros, com 64x34x4,5 cm classe C250 da FUCOLI ou equivalente, incluindo desmontagem, remoção das grelhas e aros existentes limpeza e montagem à nova cota do pavimento, bem como todos os trabalhos necessários e complementares.					
4.4.1	SILHA DO PASCOAL	un	1,00			
4.4.2	CANAL CAVEIRA	un	35,00			

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: " PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS 2024 "

LOCAL: Grândola

out/24

Exc. T.A

IMPORTÂNCIAS

Artg.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
5.1	Execução de passadeiras para peões e barras de paragem com 0,50 m de largura, de acordo com o Decreto Regulamentar, em tinta rodoviária termoplástica com reflectorização na cor branco, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares ao seu perfeito acabamento de acordo com o projecto.					
5.1.1	ALDEIA DA JUSTA	m2	45,00			
5.1.2	CANAL CAVEIRA	m2	9,00			