

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
1	ESTALEIRO							
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro no final da obra e todos os trabalhos complementares necessários à execução da obra, de acordo com legislação em vigor.	vg	1				1,00	1,00
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS							
2.1	Implementação, desenvolvimento e coordenação do projecto de segurança e saúde da obra, incluindo todos os meios humanos , equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1				1,00	1,00
2.2	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD), incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, conf. Legislação em vigor.	vg	1				1,00	1,00
3	PAVIMENTAÇÕES							
3.1	Trabalhos preparatórios							
3.1.1	Execução de fresagem, numa espessura média de 5 cm, incluindo remoção, carga e transporte da camada superficial de betuminoso existente a operador licenciado de gestão de resíduos de acordo com (PPGRCD).							
3.1.1.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS							
	Rua Principal		2	561,00	1,00		1122,00	
	Rua Principal - B		2	51,00	1,00		102,00	
	Rua 2 - Remendo A		1	3,25	2,00		6,50	
	Rua 2 - Remendo B		1	3,00	4,80		14,40	
	Rua 2 - Remendo C		1	4,20	3,80		15,96	
	Rua 2 - Remendo D		1	4,20	2,40		10,08	
	TOTAL:	m2						1 270,94
3.1.1.2	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Primeiro de Maio		2	160,00	1,00		320,00	
	Rua Primeiro de Maio		2	70,00	1,00		140,00	
	Concordâncias		1	7,00	1,00		7,00	
	Concordâncias		1	3,00	1,00		3,00	
	Rua Primeiro de Maio - Estacionamento		1	35,80	8,20		293,56	
	Rua Nova		2	232,00	1,00		464,00	
	Rua 25 de Abril		2	55,80	1,00		111,60	
	Concordâncias		2	3,00	1,00		6,00	
	Rua do Muncípio		2	70,60	1,00		141,20	
	Concordâncias		2	3,00	1,00		6,00	
	Rua 8 de Dezembro		2	85,50	1,00		171,00	
	Concordâncias		2	3,00	1,00		6,00	
	Concordâncias		2	3,50	1,00		7,00	
	Rua do Comercio		2	140,00	1,00		280,00	
	Concordâncias		2	3,00	1,00		6,00	

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS		
							PARCIAL	TOTAL	
3.1.1.3	Rua da Liberdade 1		2	116,00	1,00		232,00		
	Concordâncias		1	4,40	1,00		4,40		
	Concordâncias		2	3,00	1,00		6,00		
	Rua da Liberdade 2		2	51,10	1,00		102,20		
	Concordâncias		1	3,00	1,00		3,00		
	Rua do Azinhaga		2	183,50	1,00		367,00		
	Concordâncias		1	2,50	1,00		2,50		
	Rua Antonio de Matos		2	18,70	1,00		37,40		
	Concordâncias		1	11,40	1,00		11,40		
	TOTAL:		m2					2 728,26	
	ALDEIA DA JUSTA								
	Rua Principal			2	532,00	1,00		1064,00	
	Rua Movimento das Forças Armadas / Remendo 1			1	4,00	1,50		6,00	
	Rua Movimento das Forças Armadas / Remendo 2			1	4,20	4,00		16,80	
	Rua Movimento das Forças Armadas / Remendo 3			1	2,70	1,50		4,05	
Rua Movimento das Forças Armadas / Remendo 4			1	1,80	4,00		7,20		
Rua 1º de Maio			2	85,00	1,00		170,00		
Concordâncias			1	1,60	1,00		1,60		
Concordâncias			1	4,70	1,00		4,70		
Rua da Liberdade			2	133,00	1,00		266,00		
Rua da Liberdade / Grelha Pluvial			2	4,60	1,00		9,20		
Concordâncias			2	4,50	1,00		9,00		
Concordâncias			1	2,50	1,00		2,50		
Concordâncias			1	3,50	1,00		3,50		
Rua 25 de Abril			2	29,10	1,00		58,20		
Concordâncias			4	4,00	1,00		16,00		
Rua Augusto Trajano Esteves			2	32,90	1,00		65,80		
Rua Augusto Trajano Esteves / Cruzamento do Café			2	5,00	1,00		10,00		
Concordâncias			2	5,50	1,00		11,00		
Rua da Mocidade			2	85,30	1,00		170,60		
Concordâncias			2	6,80	1,00		13,60		
TOTAL:		m2						1 909,75	
SILHA DO PASCOAL									
Rua Candido Adelino de Matos Vieira			2	45,00	1,00		90,00		
Concordâncias			2	3,45	1,00		6,90		
Rua Candido Adelino de Matos Vieira - Reparação Pontual			1	3,00	3,00		9,00		
TOTAL:		m2						105,90	
CANAL CAVEIRA									
Rua Banda G1			2	78,50	1,00		157,00		
Concordâncias			1	12,80	1,00		12,80		
Concordâncias			1	14,50	1,00		14,50		
Concordâncias			1	8,50	1,00		8,50		
Concordâncias acesso Rua em Terra			2	4,40	1,00		8,80		
Rua Banda G3 e G4			2	140,00	1,00		280,00		
Concordâncias			1	7,50	1,00		7,50		
Concordâncias			1	11,00	1,00		11,00		
Rua Banda G 2			2	120,00	1,00		240,00		
Concordâncias			1	8,50	1,00		8,50		
Concordâncias			1	6,40	1,00		6,40		
Concordâncias			2	2,50	1,00		5,00		
Rua 25 de Abril - P1			2	91,30	1,00		182,60		

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
	Rua 25 de Abril - P2		2	8,00	1,00		16,00	
	Rua 25 de Abril - P3		2	18,00	1,00		36,00	
	Rua 25 de Abril - P4		2	10,80	1,00		21,60	
	Concordâncias		1	6,50	1,00		6,50	
	Concordâncias		1	5,20	1,00		5,20	
	Concordâncias		1	2,00	1,00		2,00	
	Concordâncias		1	3,00	1,00		3,00	
	Concordâncias		1	2,00	1,00		2,00	
	Concordâncias Largo		1	20,28	1,00		20,28	
	Concordâncias Largo		1	16,20	1,00		16,20	
	Concordâncias Largo		1	13,10	1,00		13,10	
	Concordâncias Largo		1	8,60	1,00		8,60	
	Rua B		2	184,20	1,00		368,40	
	Concordâncias		2	3,00	1,00		6,00	
	Rua C 1		2	170,00	1,00		340,00	
	Concordâncias		2	3,00	1,00		6,00	
	Rua D		2	161,00	1,00		322,00	
	Concordâncias		2	3,00	1,00		6,00	
	Rua S/N		2	139,20	1,00		278,40	
	Concordâncias		1	3,60	1,00		3,60	
	Concordâncias		1	3,00	1,00		3,00	
	Rua S/N parque Est. Escola		2	15,20	1,00		30,40	
	Rua S/N parque Est. Escola		1	16,20	1,00		16,20	
	Rua S/N parque Est. Escola		1	11,70	1,00		11,70	
	Rua E		2	135,00	1,00		270,00	
	Concordâncias Cruzamento de Ruas		-1	6,00	1,00		-6,00	
	Concordâncias Cruzamento de Ruas		-5	4,50	1,00		-22,50	
	Rua C 2		2	306,00	1,00		612,00	
	Concordâncias		2	3,00	1,00		6,00	
	Concordâncias Cruzamento de Ruas		-2	4,50	1,00		-9,00	
	Rua F		2	65,00	1,00		130,00	
	Concordâncias		4	2,00	1,00		8,00	
	TOTAL:	m2						3 473,28
3.1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos para abertura de caixa com 0,25 m em faixa de rodagem, incluindo remoção e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.							
3.1.2.1	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Nova		1	23,00	6,00	0,25	34,50	
	Rua Antonio de Matos Fase 1		1	56,00	5,00	0,25	70,00	
	Rua Antonio de Matos Fase 2		1	50,60	5,10	0,25	64,52	
	Concordâncias		1	5,00	5,00	0,25	6,25	
	TOTAL	m3						175,27
3.1.2.2	SILHA DO PASCOAL							
	Rua do Pinheiro		1	213,00	4,90	0,25	260,93	
	Concordâncias - Entrada A (m2/Cad.)		1	42,00		0,25	10,50	
	Concordâncias - Entrada B (m2/Cad.)		1	36,00		0,25	9,00	
	Concordâncias - Entrada C (m2/Cad.)		1	39,30		0,25	9,83	
	TOTAL:	m3						290,25

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
3.1.3	Remoção, carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes a operador licenciado de gestão de resíduos de acordo com (PPGRCD).							
3.1.3.1	BAIRRO DOS CADOÇOS	m3	1				175,27	175,27
3.1.3.2	SILHA DO PASCOAL	m3	1				290,25	290,25
3.1.4	Fornecimento e execução de base em tout-venant de 1º calcário, com 0,20 m de espessura, regularizado regado e compactado pronto para aplicação de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.							
3.1.4.1	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Nova		1	23,00	6,00		138,00	
	Rua Antonio de Matos Fase 1		1	56,00	5,00		280,00	
	Rua Antonio de Matos Fase 2		1	50,60	5,10		258,06	
	Concordâncias		1	5,00	5,00		25,00	
	TOTAL:	m2						701,06
3.1.4.2	SILHA DO PASCOAL							
	Rua do Pinheiro		1	213,00	4,90		1043,70	
	Concordâncias - Entrada A		1			42,00	42,00	
	Concordâncias - Entrada B		1			36,00	36,00	
	Concordâncias - Entrada C	m2	1			39,30	39,30	
	TOTAL:							1 161,00
3.2	Pavimentação							
3.2.1	Aplicação de rega de impregnação e colagem, incluindo limpeza prévia de toda a superfície a pavimentar e todos os trabalhos complementares necessários.							
3.2.1.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS	m2	1				3 642,44	3 642,44
3.2.1.2	BAIRRO DOS CADOÇOS	m2	1				6 352,98	6 352,98
3.2.1.3	ALDEIA DA JUSTA	m2	1				4 970,99	4 970,99
3.2.1.4	SILHA DO PASCOAL	m2	1				1570,00	1570,00
3.2.1.5	CANAL CAVEIRA	m2	1				9072,51	9072,51
3.2.2	Betão betuminoso AC 14 surf ligante, com 0,05m de espessura, incluindo espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares							
3.2.2.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS							
	Rua Principal		1	561,00	6,00		3366,00	
	Rua Principal - B		1	51,00	4,50		229,50	
	Rua 2 - Remendo A		1	3,25	2,00		6,50	
	Rua 2 - Remendo B		1	3,00	4,80		14,40	
	Rua 2 - Remendo C		1	4,20	3,80		15,96	
	Rua 2 - Remendo D		1	4,20	2,40		10,08	
	TOTAL:	m2						3 642,44
3.2.2.2	BAIRRO DOS CADOÇOS							

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
	Rua Primeiro de Maio		1	160,00	4,20		672,00	
	Rua Primeiro de Maio		1	70,00	5,20		364,00	
	Concordâncias		0,5	1,70	1,70		1,45	
	Concordâncias		0,5	5,40	5,40		14,58	
	Rua Primeiro de Maio - Estacionamento		1	35,80	8,20		293,56	
	Rua Nova		1	232,00	6,00		1392,00	
	Rua 25 de Abril		1	55,80	4,50		251,10	
	Concordâncias		1	1,70	1,70		2,89	
	Rua do Município		1	70,60	4,50		317,70	
	Concordâncias		1	1,70	1,70		2,89	
	Rua 8 de Dezembro		1	85,50	4,50		384,75	
	Concordâncias		1	1,70	1,70		2,89	
	Concordâncias		1	2,50	2,50		6,25	
	Rua do Comercio		1	140,00	4,50		630,00	
	Concordâncias		1	1,70	1,70		2,89	
	Rua da Liberdade 1		1	116,00	4,50		522,00	
	Concordâncias		0,5	2,60	2,60		3,38	
	Concordâncias		1	1,70	1,70		2,89	
	Rua da Liberdade 2		1	40,60	4,60		186,76	
	Rua da Liberdade 2		1	10,50	5,40		56,70	
	Concordâncias		0,5	2,50	2,50		3,13	
	Rua do Azinhaga		1	183,50	6,10		1119,35	
	Concordâncias		0,5	1,50	1,50		1,13	
	Rua Antonio de Matos		1	18,70	5,00		93,50	
	Concordâncias		0,5	7,10	7,10		25,21	
	TOTAL:	m2						6 352,98
3.2.2.3	ALDEIA DA JUSTA							
	Rua Principal		1	532,00	6,00		3192,00	
	Rua Movimento das Forças Armadas / Remendo 1		1	4,00	1,50		6,00	
	Rua Movimento das Forças Armadas / Remendo 2		1	4,20	4,00		16,80	
	Rua Movimento das Forças Armadas / Remendo 3		1	2,70	1,50		4,05	
	Rua Movimento das Forças Armadas / Remendo 4		1	1,80	4,00		7,20	
	Rua 1º de Maio		1	85,00	4,80		408,00	
	Concordâncias		0,5	1,50	1,50		1,13	
	Concordâncias		0,5	3,00	3,00		4,50	
	Rua da Liberdade		1	133,00	4,60		611,80	
	Concordâncias		1	2,80	2,80		7,84	
	Concordâncias		0,5	1,50	1,50		1,13	
	Concordâncias		0,5	2,50	2,50		3,13	
	Rua 25 de Abril		1	29,10	3,30		96,03	
	Concordâncias		2	2,70	2,70		14,58	
	Rua Augusto Trajano Esteves		1	32,90	3,40		111,86	
	Rua Augusto Trajano Esteves / Cruzamento do Café		2	5,00	3,40		34,00	
	Concordâncias		1	3,30	3,30		10,89	
	Rua da Mocidade		1	85,30	4,90		417,97	
	Concordâncias		1	4,70	4,70		22,09	
	TOTAL:	m2						4 970,99
3.2.2.4	SILHA DO PASCOAL							
	Rua do Pinheiro		1	213,00	4,90		1043,70	
	Concordâncias - Entrada A		1			42,00	42,00	
	Concordâncias - Entrada B		1			36,00	36,00	
	Concordâncias - Entrada C		1			39,30	39,30	

OBRA: " PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS 2024 "	out/24
LOCAL: Grândola	Exc. T.A

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
3.2.2.5	Rua Candido Adelino de Matos Vieira	m2	2	45,00	4,50		405,00	
	Concordâncias		1	2,00	2,00		4,00	
	TOTAL:							1570,00
	CANAL CAVEIRA							
	Rua Banda G1		1	78,50	6,10		478,85	
	Concordâncias Largp Grand		1	14,50	12,80		185,60	
	Concordâncias Curva LG		0,5	5,00	5,00		12,50	
	Concordâncias Curva LG		0,5	4,00	4,00		8,00	
	Concordâncias Largo Rua em Terra		1	4,40	6,20		27,28	
	Rua Banda G3 e G4		1	140,00	6,00		840,00	
	Concordâncias		0,5	4,50	4,50		10,13	
	Concordâncias		0,5	8,00	8,00		32,00	
	Rua G 2		1	120,00	6,00		720,00	
	Concordâncias		0,5	5,30	5,30		14,05	
	Concordâncias		0,5	4,00	3,00		6,00	
	Concordâncias		1	1,50	1,50		2,25	
	Rua 25 de Abril - P1		1	91,30	6,00		547,80	
	Rua 25 de Abril - P2		1	8,00	5,40		43,20	
	Rua 25 de Abril - P3		1	18,00	4,60		82,80	
	Rua 25 de Abril - P4		1	10,80	3,80		41,04	
	Concordâncias		0,5	4,60	4,60		10,58	
	Concordâncias		0,5	3,80	3,80		7,22	
	Concordâncias		0,5	1,00	1,00		0,50	
	Concordâncias		0,5	2,50	2,50		3,13	
	Concordâncias		0,5	1,00	1,00		0,50	
	Rua 25 de Abril - Largo		1			303,63	303,63	
	Rua B		1	184,20	4,50		828,90	
	Concordâncias		1	1,50	1,50		2,25	
	Rua C 1		1	170,00	4,50		765,00	
	Concordâncias		1	1,50	1,50		2,25	
	Rua D		1	161,00	4,50		724,50	
	Concordâncias		1	1,50	1,50		2,25	
	Rua S/N		1	139,20	6,00		835,20	
	Concordâncias		0,5	2,50	2,50		3,13	
	Concordâncias		0,5	2,00	2,00		2,00	
	Rua S/N parque Est. Escola		1	15,20	16,20		246,24	
	Rua E		1	135,00	4,50		607,50	
	Rua C 2		1	306,00	4,50		1377,00	
	Concordâncias		1	1,50	1,50		2,25	
	Rua F		1	65,00	4,50		292,50	
	Concordâncias		2	1,50	1,50		4,50	
	TOTAL:	m2						9 072,51
3.3	Passeios, Lancis e Caleiras							
	Escavação em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos para abertura de caixa em caleiras							
3.3.1	moldadas, incluindo remoção e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com							
	desenhos de pormenor.							
3.3.1.1	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Nova		1	23,00	0,30	0,16	1,10	

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
	Rua Nova		1	26,00	0,30	0,16	1,25	
	TOTAL:	m3						2,35
3.3.2	Remoção, carga, transporte e espalhamento dos produtos sobranes a operador licenciado de gestão de resíduos de acordo com (PPGRCD).							
3.3.2.1	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Nova		1	23,00	0,30	0,16	1,10	
	Rua Nova		1	26,00	0,30	0,16	1,25	
	TOTAL:	m3						2,35
3.3.2.2	CANAL CAVEIRA							
	Rua S/N		1	92,00	0,25	0,25	5,75	
	Rua E		2	3,50			7,00	
	TOTAL:	m3						12,75
3.3.3	Fornecimento e execução de base de assentamento com 0,05 m em argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.							
3.3.3.1	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Nova		1	23,00	0,30	0,11	0,76	
	Rua Nova		1	26,00	0,30	0,11	0,86	
	TOTAL:	m3						1,62
3.3.4	Fornecimento e assentamento de Cubos de Granito (11 x 11 cm) na execução de caleiras moldadas incluindo incluindo betonagem de juntas bem como todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.							
3.3.4.1	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Nova		1	23,00	0,30		6,90	
	Rua Nova		1	26,00	0,30		7,80	
	TOTAL:	m2						14,70
3.3.5	Fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado do tipo L12 com (12/15 x 20 cm), execução de fundação em betão ciclópico (25 x 25 cm), incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.							
3.3.5.1	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Antonio de Matos		1	75,00			75,00	
	TOTAL:	ml						75,00
3.3.5.2	CANAL CAVEIRA							
	Rua S/N		1	92,00			92,00	
	TOTAL:	ml						92,00

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
3.3.6	Execução de rebaixamento de lancil em betão pré-fabricado do tipo L12 existente em passeio para passeadeira, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com desenhos de pormenor.							
3.3.6.1	CANAL CAVEIRA							
	Rua E	ml	2	3,50			7,00	
	TOTAL:							7,00
4	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
4.1	Levantamento das tampas das caixas de Saneamento, e caixas PT incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas à nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares							
4.1.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS							
	Rua Principal	un	23				23,00	
	Rua Principal - B		1				1,00	
	TOTAL:							24,00
4.1.2	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Primeiro de Maio		5				5,00	
	Rua Nova		8				8,00	
	Rua 25 de Abril		2				2,00	
	Rua do Município		1				1,00	
	Rua 8 de Dezembro		2				2,00	
	Rua do Comercio		2				2,00	
	Rua da Liberdade		2				2,00	
	Rua do Azinhaga		2				2,00	
	Rua Antonio de Matos		1				1,00	
	TOTAL:							25,00
4.1.3	ALDEIA DA JUSTA							
	Rua Principal	un	6				6,00	
	Rua 1º de Maio		3				3,00	
	Rua da Liberdade		2				2,00	
	Rua 25 de Abril		1				1,00	
	Rua Augusto Trajano Esteves		2				2,00	
	Rua da Mocidade		2				2,00	
	TOTAL:							16,00
4.1.4	SILHA DO PASCOAL							
	Rua Candido Adelino de Matos Vieira	un	1				1,00	
	TOTAL:							1,00
4.1.5	CANAL CAVEIRA							
	Rua Banda G1		6				6,00	
	Rua Banda G3 e G4		6				6,00	
	Rua S/N		1				1,00	
	Rua Banda G 2		6				6,00	
	Rua 25 de Abril		8				8,00	
	Rua B		3				3,00	
	Rua C 1		4				4,00	
	Rua C 2		8				8,00	

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
	Rua D		2				2,00	
	Rua E		12				12,00	
	Rua F		1				1,00	
	TOTAL:	un						57,00
4.2	Levantamento das grelhas e aros de Sumidouros Pluviais incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas à nova cota do pavimento, bem como todos os trabalhos necessários e complementares							
4.2.1	BAIRRO NOVO DOS CADOÇOS							
	Rua Principal		20				20,00	
	TOTAL:	un						20,00
4.2.2	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua 25 de Abril		2				2,00	
	TOTAL:	un						2,00
4.2.3	CANAL CAVEIRA							
	Rua Banda G1		2				2,00	
	Rua Banda G3 e G4		3				3,00	
	Rua Banda G 2		1				1,00	
	Rua B		2				2,00	
	Rua C 1		2				2,00	
	Rua D		2				2,00	
	Rua E		2				2,00	
	TOTAL:	un						14,00
4.3	Levantamento das tampas de válvula de água incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas à nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares							
4.3.1	BAIRRO DOS CADOÇOS							
	Rua Primeiro de Maio		2				2,00	
	Rua do Azinhaga		1				1,00	
	TOTAL:	un						3,00
4.3.2	ALDEIA DA JUSTA							
	Rua 1º de Maio		2				2,00	
	Rua Augusto Trajano Esteves		1				1,00	
	Rua da Mocidade		2				2,00	
	TOTAL:	un						5,00
4.3.3	CANAL CAVEIRA							
	Rua Banda G1		1				1,00	
	Rua 25 de Abril		3				3,00	
	Rua C 2		2				2,00	
	TOTAL:	un						6,00
4.4	Fornecimento e montagem de grelhas e aros antirroubo de Sumidouros, com 64x34x4,5 cm classe C250 da FUCOLI ou equivalente, incluindo desmontagem, remoção das grelhas e aros existentes limpeza e montagem à nova cota do pavimento, bem como todos os trabalhos necessários e complementares.							

Artg.	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	TOTAIS	
							PARCIAL	TOTAL
4.4.1	SILHA DO PASCOAL Rua Candido Adelino de Matos Vieira	un	1				1,00	
	TOTAL:							1,00
4.4.2	CANAL CAVEIRA Rua Banda G1	un	3				3,00	
	Rua Banda G3 e G4		5				5,00	
	Rua S/N		1				1,00	
	Rua Banda G 2		5				5,00	
	Rua 25 de Abril		5				5,00	
	Rua B		2				2,00	
	Rua C 2		8				8,00	
	Rua E		5				5,00	
	Rua F		1				1,00	
	TOTAL:							35,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
5.1	Execução de passadeiras para peões e barras de paragem com 0,50 m de largura, de acordo com o Decreto Regulamentar, em tinta rodoviária termoplástica com reflectorização na cor branco, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares ao seu perfeito acabamento de acordo com o projecto.							
5.1.1	ALDEIA DA JUSTA Rua Principal (3 und/ 6,00 m larg.)	m2	18	4,00	0,50		36,00	
	TOTAL:		6	3,00	0,50		9,00	45,00
5.1.2	CANAL CAVEIRA Rua E (1 und/ 4,5 m larg.)	m2	6	3,00	0,50		9,00	
	TOTAL:							9,00